

1056.

Na osnovu člana 116 stav 1 tačka 17b Zakona o energetici („Službeni list CG“ br. 5/16, 51/17 i 82/20) i člana 61 Statuta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Odbor direktora Društva na XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 14. aprila 2022. godine, utvrdio je:

C J E N O V N I K

ZA OTKUP IZGRAĐENE INFRASTRUKTURE NA NAPONSKOM NIVOU 0,4 kV

Član 1

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS) ovim cjenovnikom utvrđuje cijene za otkup infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV.

Član 2

Cijene otkupa infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV date su u sljedećoj tabeli:

R.br.	Naziv	Detaljan opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a
1. Samonosivi kablovski snopovi					
1.1.	Samonosivi kablovski snop X00-A 4x16mm ² (SKS16)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 4x16mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	3,60
1.2.	Samonosivi kablovski snop X00/0 3x35+54,6mm ² (SKS 35)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x35+54,6mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	5,30
1.3.	Samonosivi kablovski snop X00/0 3x70+54,6mm ² (SKS 70)	Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x70+54,6mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	4,77
2. Niskonaponski kablovski razvodni ormar (NKRO)					
2.1.	NKRO-4-160	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.008,00
2.2.	NKRO-4-250	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.160,00
2.3.	NKRO-4-400	Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.350,00
3. Priključno mjerni ormari (PMO)					

3.1.	PMO-1 (na stubu sa kablovskim vodom)- P1-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS-a, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 25 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	378,88
3.2.	PMO-2 (na stubu sa kablovskim vodom)- P2-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	527,47
3.3.	PMO-4 (na stubu sa kablovskim vodom)- P4-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	749,48
3.4.	PMO-p (na stubu sa kablovskim vodom) - Pp-S	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS-a, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm ² , izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	601,15
3.5.	PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P1	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	383,05
3.6.	PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P2	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	444,13
3.7.	PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P4	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	674,28
3.8.	PMO-6 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu)-P6	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	860,67
3.9.	PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu)-P10	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.198,67
3.10.	PMO-20 (u objektu)-P20	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 11 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.879,33
3.11.	PMO-30 (u objektu)-P30	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 21 do 30 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	2.713,67
3.12.	PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi)-Pp	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS-a, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	490,33
3.13.	PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci	kom	1	456,07

	prenapona-P1*	CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
3.14.	PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P2*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	545,97
3.15.	PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P4*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	748,00
3.16.	PMO-6 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona-P6*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	942,00
3.17.	PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona-P10*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.290,00
3.18.	PMO-20 (u objektu) sa odvodnicima prenapona-P20*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 10 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	1.934,33
3.19.	PMO-30 (u objektu) sa odvodnicima prenapona-P30*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 20 do 30 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	2.803,33
3.20.	PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-Pp*	Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS-a, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	562,00

4.Podzemni kablovski vodovi

4.1.	Kablovski vod XP00-A 4x25mm ² (K25)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x25mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	32,00
4.2.	Kablovski vod XP00-A 4x35mm ² (K 35)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u	m	1	33,83

		zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x35mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
4.3.	Kablovski vod XP00-A 4x50mm ² (K 50)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x50mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	36,00
4.4.	Kablovski vod XP00-A 4x95mm ² (K 95)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x95mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	38,67
4.5.	Kablovski vod XP00-A 4x150mm ² (K 150)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x150mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	42,00
4.6.	Kablovski vod XP00-A 4x185mm ² (K 185)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x185mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	44,83
4.7.	Kablovski vod XP00-A	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u	m	1	48,50

	4x240mm ² (K 240)	zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x240mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje			
4.8.	Kablovski vod XP00-A 4x300mm ² (K 300)	Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa XP00-A 4x300mm ² . Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	m	1	55,17
5.Stubovi					
5.1.	Betonski zatezni stub tipa "U 9/1000"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 1000 daN) sa opremom za zatežno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	742,00
5.2.	Betonski nosivi stub tipa "U 9/315"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 315 daN) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	339,20
5.3.	Drveni A stub tipa "A 10"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog "A" stuba (od jedinki dužine do 10 m) sa opremom za zatežno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	890,00
5.4.	Drveni nosivi stub tipa "N9"	Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog nosivog stuba (od jedinke dužine do 10 m) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje	kom	1	212,00

- (1) Ukupna cijena za otkup infrastrukture za priključenje obuhvata zbir cijena pojedinačnih elemenata iz tabele iz člana 2 ovog cjenovnika, izuzev troškova za otkup zemljišta, koji se utvrđuju na bazi procjene vrijednosti zemljišta od strane ovlaštenog procjenitelja.
- (2) Ukoliko se rješavanje imovinsko pravnih odnosa rješava na osnovu saglasnosti trećih lica, ovjerenih kod notara, ne vrši se otkup zemljišta, kao ni u slučaju kada je zemljište na kojem se gradi infrastruktura za priključenje u vlasništvu korisnika sistema.
- (3) Sve cijene ormara su bez osigurača i brojila.

Član 4

- (1) Projektnu dokumentaciju za infrastrukturu za priključenje čine: Opšti dio, Tehnički opis, Numerički dio (proračuni, stubne liste, specifikacija materijala i opreme) i Grafički dio (situacioni plan, uzdužni profil, karakteristični poprečni profili, skice ugrađene opreme i materijala, lista sa koordinatama svakog stuba, koordinatama kablova, priključno mjerni ormar i niskonaponski kablovsko razvodni ormar).
- (2) Geodetski snimak za infrastrukturu za priključenje obuhvata snimak kompletne infrastrukture za priključenje (dwg i kml format) u skladu sa uputstvom CEDIS-a.

Član 5

Ovaj cjenovnik stupa na snagu petnaestog dana od dana obavljanja na internet stranici CEDIS-a.

Broj: 10-01-13164

Podgorica, 14.04.2022. godine

Predsjednik Odbora direktora,
Rajko Radošević, dipl. el. ing., s.r.